



SKU: GJ6144UH Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$1,628.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

de aterrizaje prefabricado para interconexión de equipos activos a la barra de tierra física o barra colectora en centros de datos, salas de telecomunicaciones y gabinetes de red. Conductor de cobre calibre 6 AWG con terminales preinstaladas en ambos extremos, eliminando la necesidad de herramientas de crimpado en campo. La terminal doblada a 45 grados en un extremo optimiza el enrutamiento del cable en espacios reducidos, mientras que la terminal recta en el extremo opuesto facilita la conexión directa a chasis de equipos. Incluye conector de compresión de dos agujeros con ventana de inspección, herrajes de montaje de acero inoxidable, compuesto antioxidante y herramienta de limpieza para asegurar continuidad eléctrica y resistencia a la corrosión a largo plazo. Cumple con el estándar TIA-607-C para sistemas de puesta a tierra en infraestructura de telecomunicaciones.

• Características Generales

- Conductor de cobre sólido 6 AWG
- Terminal doblada a 45° en un extremo
- Terminal recta en extremo opuesto
- Conector de compresión de dos agujeros con ventana
- Herrajes de montaje de acero inoxidable incluidos
- Compuesto antioxidante y herramienta de limpieza incluidos
- Cumplimiento: TIA-607-C, ESD

• Desempeño

• Físicas y Mecánicas

- Doblada 45°
- Terminal extremo 1: Doblada 45°
- Terminal extremo 2: Recta
- Herrajes de Acero inoxidable
- Aplicación: Equipos a barra de tierra/barra colectora

• Contenido del Paquete

- Compuesto antioxidante
- Herramienta de limpieza

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión rápida a barra de tierra sin preparación de cables
Característica 2	Terminales preinstaladas reducen tiempo de instalación
Característica 3	Terminal doblada 45° facilita organización de cables en gabinetes
Característica 4	Conector de compresión de dos agujeros con ventana de inspección
Característica 5	Kit completo con herrajes de acero inoxidable y antioxidante
Característica 6	Cumple TIA-607-C para infraestructura de puesta a tierra