



Kit de fijación / 8 grapas + tornillos + taquetes / Tubo 1/2" / Polietileno flexible / -10°C a +120°C / Interior y exterior

SKU: TK-1420 Marca: THORSMAN Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$22.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Kit de fijación profesional diseñado para sujetar conductores redondos o tuberías de 1/2" en muros y techos de concreto sólido, tanto en ambientes interiores como exteriores. Fabricado en polietileno flexible de alta resistencia que garantiza durabilidad prolongada frente a condiciones adversas. Su orificio libre de rebaba permite un ajuste preciso y seguro durante la instalación. El set completo incluye todos los elementos necesarios para una fijación inmediata sin requerir componentes adicionales.

Características principales

- Resistencia total a corrosión, humedad y climas extremos
- Rango operativo de temperatura: -10°C a +120°C
- Orificio libre de rebaba para ajuste preciso
- Material de polietileno flexible de alta durabilidad
- Diseñado para concreto sólido en muros y techos
- Color gris para integración discreta en instalaciones

Contenido del kit:

- 8 grapas + 8 tornillos + 8 taquetes
- Tubo compatible

1/2" (12.7 mm)

Material:

- Polietileno flexible

Color:

- Gris

Rango de temperatura:

- 10°C a +120°C

Tipo de fijación:

- Taquete TP2x + Tornillo No. 10 mm x 1/2"

Aplicación:

- Interiores y exteriores

Detalles de fijación:

Para instalación en concreto sólido, utilizar taquete TP2x combinado con tornillo No. 10 mm x 1/2" (38.1 mm). El orificio libre de rebaba en la grapa facilita el alineamiento correcto del elemento conductor o tubería, reduciendo tiempo de instalación y mejorando la retención mecánica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia total a corrosión y climas extremos
Característica 2	Rango operativo -10°C a +120°C
Característica 3	Orificio libre de rebaba para ajuste preciso
Característica 4	Polietileno flexible de alta durabilidad
Característica 5	Fijación en concreto sólido de muros y techos
Característica 6	Color gris para integración discreta en instalaciones